

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku Galerii BWA
ADRES INWESTYCJI : 40-004 Katowice, Aleja W. korfantego 6
INWESTOR : Galeria Sztuki Współczesnej BWA
ADRES INWESTORA : 40-004 Katowice, Aleja W. Korfantego 6
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont częściowy elewacji budynku BWA w Katowicach					
1		Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu przed konserwacją			
1	TZKNC N-K/ d.1 VI 6/1-a	Wstępne oględziny obiektu. Przeciętny stopień trudności. (ściany z płaskorzeźbami - niezależne obiekty do skatalogowania)	obiekt.		
		4	obiekt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	TZKNC N-K/ d.1 VI 6/2-a	Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis. Przeciętny stopień trudności.	obiekt.		
		4	obiekt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	TZKNC N-K/ d.1 VI 6/6-a	Nadzór przy fotografowaniu obiektu. Przeciętny stopień trudności.	zdjęć		
		4	zdjęć	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Rusztowania			
4	KNR 2-02 d.2 1615-01	Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokości masztu do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-02 d.2 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej - wejścia do obiektu - 4 kpl	m ²		
		2*3*4	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
6	KNR AT-26 d.2 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		4,5*(59,87+17,45+17,45+26,50)	m ²	545,715	
				RAZEM	545,715
3		Pas elewacji z płaskorzeźbami			
7	KNR 9-21 d.3 0106-02	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną - WSTĘPNE OCZYSZCZENIE ELEWACJI - TYLKO ELEMENTY DEKORACYJNE.	m ²		
		4,06*(59,87+17,45+17,45+26,50)*0,50	m ²	246,178	
				RAZEM	246,178
8	KNR BC-02 d.3 0127-03	Odrzybianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL - mechanicznie, natrysk jednokrotny - USUNIĘCIE GŁONÓW, GRZYBÓW, ZANIESZCZEN BIOLOGICZNYCH (GOŁĘBIE) poz.7	m ²		
			m ²	246,178	
				RAZEM	246,178
9	KNR BC-02 d.3 0121-01 analiza indywidualna	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku - OBMIAR SZACUNKOWY.	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
10	KNR BC-02 d.3 0121-03 analiza indywidualna	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
11	TZKNC N-K/ d.3 VI 2/4-a analiza indywidualna	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych - WIELKOŚĆ OSZACOWANA	dm ²		
		100	dm ²	100,000	
				RAZEM	100,000
12	KNR BC-02 d.3 0209-05	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną - marki stalowe - USZKODZONE MOCOWANIA (MARKI) PŁASKORZEŻB DO ELEWACJI.	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR BC-02 d.3 0209-05	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną - marki stalowe - SKORODOWANE ELEMENTY MOCOWANIA LAMP ELEWACYJNYCH.	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
14	KNR BC-02 d.3 0130-01	Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie - POKRYCIE NOWYCH ELEMENTÓW I MIEJSC NAPRAWIANYCH PRZY UŻYCIU NOWEJ ZAPRAWY.	m ²		
		4,06*(59,87+17,45+17,45+26,50)*0,50	m ²	246,178	
				RAZEM	246,178
15	TZKNC N-K/ d.3 VI 4/2-a analiza indywidualna	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użyciem i przezroczystością otoczenia) - OBMIAR SZACUNKOWY - UZUPEŁNIENIE ELEMENTÓW PŁASKORZEŻB.	dm ²		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		100	dm ²	100,000	
				RAZEM	100,000
16 d.3	KNR BC-02 0129-02 analiza indywidualna	Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem ASO-LIN WS - powierzchnie betonowe, natrysk - IMPREGNACJA HYDROFOBOWA ELEWACJI. 4,06*(59,87+17,45+17,45+26,50)*0,50	m ² m ²	 246,178	
				RAZEM	246,178
17 d.3	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15 analogia	Czas pracy rusztowań grupy 1 - czas praca podnośnika MPR. (poz.:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)			
4		Pozostałe koszty wykonania prac renowacyjnych			
18 d.4	KALKULA- CJA ZAKŁA- DOWA analiza indywidualna	Koszty i opłaty związane z zajęciem chodnika na czas prowadzenia robót - opłata UM Katowice. (wysokość opłat ustalona w warunkach zamówienia i umowie z Wykonawcą)	po- śred- nie		
	0		po- śred- nie	0,00	
				RAZEM	0,00
19 d.4	KALKULA- CJA ZAKŁA- DOWA analiza indywidualna	Koszty i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót - opłata UM Katowice. (wysokość opłat ustalona w warunkach zamówienia i umowie z Wykonawcą)	po- śred- nie		
	0		po- śred- nie	0,00	
				RAZEM	0,00